

TABLA I

Nº Sondeo. ER-1 Area: El Risco, Bloque 8 Página : 1 de 1

X: 708215 Y: 4158350 Z: 147m. Dirección: Inclinación: -90°

DESDE	HASTA	DESCRIPCION
0	3.80	Suelos ricos en arcillas de color verde-anarajado.
3.80	17.40	Pizarras alteradas con bandas samíticas.
17.40	86.35	Pizarras con bandas samíticas y venas de cuarzo (<5%). Estratificación a 45° del eje del testigo. La foliación S ₁ es paralela a la estratificación. En zonas de pliegues pequeños la fábrica S ₁ se deforma produciendo una foliación de crenulación. Pequeñas bandas de pirita plegadas (10 mm. de espesor) a los 33.95 m. Los horizontes samíticos (30 mm. de ancho) a los 69.00 m. contienen cristales de pirita euhedral.
86.35	93.35	Pizarras con escasas bandas samíticas. Roca cizallada. Posible zona de falla.
93.35	99.00	Pizarras con algunas bandas samíticas.
99.00	129.20	Pizarras con samitas.
129.20	139.75	Pizarras con venas de cuarzo (20%). Cabalgamiento?. Las venas principalmente son paralelas/subparalelas a la fábrica.
139.75	217.05	Pizarras con bandas samíticas y algunas venas de cuarzo (< 5%). El ángulo medio del eje del testigo es de 45°.
217.05	227.25	Pizarras con venas de cuarzo (30%).
227.25	232.00	Pizarras con bandas samíticas.
232.00	243.50	Pizarras falladas. Algunas zonas arcillosas y esquistos brechificados con matriz arcillosa. Cizalla paralela a la fábrica principal. Posible cabalgamiento.
243.50	246.60	Pizarras con bandas samíticas.
246.60		Fin del sondeo.

